



**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO**  
**CIRCULAR No. 1**

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Dirección General de Aduanas** les informa que, desde el **martes 16 hasta el jueves 25 abril 2019** recibimos las siguientes preguntas:

**Lote 3- Readequación diferentes áreas administración Caucedo**

- ¿Cuáles son las especificaciones para los tipos de cerámicas? formatos? calidad? muestras?
- Cerámica piso: Azul (ver foto) 30x30 cm



Cerámica azul de piso

- Cerámica pared: Blanco brillante 30x60 cm (o aproximadas)
- Cerámica para la cenefas: 20x50 cm



Cerámica blanca de pared

Cenefas verde y azul

- ¿Cuál serían las especificaciones para los lavamanos, mezcladoras, inodoros y urinales? válvulas fluxómetro? aparatos con sensores automatizados? calidad?

Todos los aparatos sanitarios y sus accesorios deben de ser buena calidad, no podemos especificar marcas, pero si deben ser de calidad.

Los lavamanos como se especifica en la plantilla del presupuesto deben ser blancos empotrados al tope de granito incluye piezas y mezcladora.

Los inodoros deben ser blancos tipos fluxómetros con palanca de descarga, no automáticos; con salida sanitaria y de agua potable incluida, también incluye piezas.

Los orinales deben ser ecológicos color blanco con sifón desechable; con salida sanitaria y de agua potable incluida, también incluye piezas.

- ¿Color de paneles fenólicos?
- Blanco
- ¿Accesorios como dispensadores? material? color? calidad?
- buena calidad (ver fotos muestras)



Dispensador papel higiénico



Dispensador toalla

- En el punto 9.03: Medidas de la puerta.  
La puerta es de 0.80mts x 2.10mts.
- En el punto 16.10 y 16.11: Longitud de los ductos.  
Aproximadamente 7.00 mts la longitud de los ductos para la partida 16,10.  
La partida 16.11 son retornos de aires tipo bypass.
- Punto 18.00: Ya que no tuvimos acceso a esa área, necesitamos saber cuántos equipos se van a movilizar, Cuáles equipos de seguridad requieren?, El dispensario médico, es habilitar un espacio, remodelar o construir? que incluye?.

Se va a llevar un furgón de oficinas de 40 pies, los equipos que se movilizaran son los requeridos para levantar el furgón y colocarlo sobre otro existente, los equipos de seguridad son los EPP del

personal, el dispensario medico es botiquín de primeros auxilios y la señalización son líneas de seguridad de obra y demás tipos de letreros de previsión.

- Punto 19.01: M2 del terreno

Tomar referencia de 400 m2.

- Punto 21.01: Diseño de escalera de acceso a furgón?

Diseño según pdf adjunto.

- Punto 22.07: Medidas del cajetín

Cajetín 0.20 m de alto, 1.2x1.2m Área.

- Punto 24.07: Dimensiones de la cámara de inspección

Dimensiones: 0.70x0.70 X0.80m

- Punto 28.01: Dice que son 2.48 ml de llavines, favor revisar esa unidad.

Es un error son 4 ud de llavines.

- Punto 22.01: Detallar la partida, sólo dice Hueco de ventanas. ¿Es abrir o cerrar huecos?

Se refiere a abrir el Hueco en el furgón.

- Punto 3.01: Estructura de soporte de vidrios?

Perfilería P40.

Punto 23.15: Dimensiones del registro

70x70x80

#### **Lote 1- Readequación garita de celadores puerto Haina Occidental**

- 2.02 Capacidad de bomba para tinaco (HP)

Bomba Ladrona ½ HP

- 4.03 Especificar de cuantas micras es el laminado de seguridad (Tintado no es un papel de seguridad, favor aclarar Si es tintado, laminado de seguridad o ambas).

Es un tintado cuya tecnología de nano capas debe bloquear un 97% los rayos del sol y visibilidad desde el exterior hacia el interior mínima para seguridad del personal.

- 6.01 Especificar si la unidad de aire es inverter.

Si, es una unidad de Aire Acondicionado Inverter.

- 7.02 Favor especificar código del color azul aduanas.

Azul acrílica 76A-1A

- Horarios de trabajo en esta área.  
Se puede trabajar a cualquier hora del día en esta área siempre y cuando coordinemos previamente.

- Partida 2.02: Potencia de la bomba?  
Bomba Ladrona ½ HP

**Lote 1: Readecuación depto. Admisión Temporal**

- 5.02 Los detectores de humo se conectan a un sistema existente o son de pilas?

Se conectan a un sistema existente.

- Partida 5.08: Dimensiones de rejilla  
1'x2'

**Lote 2: Remozamiento de baños y cocina de la Administración de Haina Oriental**

- No se observan partidas referentes a las ventanas de los baños. ¿Se les hará alguna intervención o mantenimiento?

No

- Cuál es el estimado de los ML de tubería de arrastre de agua potable que se van a instalar, según partida 2.01?

Las tuberías que se instalaran en el exterior de la cisterna a la bomba y de la bomba al suministro de los baños es de aproximadamente 45 ML de tubería de 1 ½”.

- Cuál es el estimado de los ML de tubería de ventilación de los baños según partida 2.03? Se solicita evaluación y cambios del sistema lo cual no está a la vista. Detalles del trabajo a realizar.

Consideren la peor situación, estos trabajos requieren de evaluación. Además se le dio la opción de realizar sus propias evaluaciones.

- Dimensiones de las piezas de cerámica en piso, partidas 3.01, 3.02.

Ver respuesta dada en el Lote 3 Caucedo.

- ¿Color y altura de las divisiones fenólicas de los baños? Enviar detalles dimensionados.

Blanco. Altura 2.10 m

- Dimensiones de los topes de granito para los baños. ¿Cuántos topes nuevos son y cuántos se van a reinstalar?

Son 4 topes en cada baño visto (dos baños damas y dos caballeros). Ver dimensiones en los planos. No se van a reinstalar ninguno, todos son nuevos.

- Plano del detalle de los gabinetes de cocina piso y pared.

Esta en los planos suministrado.

- Modelo de los letreros de los baños.



Modelo referencia, con el nombre: damas y caballeros

- No se observan partidas eléctricas referentes a Tomacorrientes. ¿Se van a eliminar los existentes?

No fue incluido, obviar por favor.

- Dimensiones y modelo de las rejillas de piso.

Los desagües de piso son de 2" se requiere una rejilla que se adecue a esta tubería, debe ser de buena calidad.

- Unos de los baños de damas tienen un cuarto de limpieza dentro. No hay partidas referentes a este espacio. ¿No se va a intervenir?

Esta área también será intervenida, en la volumetría de cerámica del presupuesto está incluida al igual que la reparación de la puerta de éste.

**Modificación presupuesto Lote 2**

Hemos agregado las partidas 1.23, 11.09 y 11.10 al **lote 2: Remozamiento de baños y cocina de la Administración de Haina Oriental**. Favor considerar al presentar sus propuestas. Las partidas las hemos colocada en naranja para que se les haga más fácil identificarlas.

Lote 3 Administración Caucedo, se adjuntan planos del furgón.



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

---

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS**